

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO DE MATERIAIS					
ORIGEM : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ / RS					
OBRA: Casa padrão - PSH - Área : 36,24 m ² (relação para as 45 casas)					
LISTA DE MATERIAIS					
	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	tijolo maciço	UN.	90.000		
	tijolo furado - 6 furos	UN.	135.000		
	Cimento	sc	1.710		
	Areia	m ³	450		
	Areião	m ³	90		
	brita n°01	m ³	225		
	alvenarite 900 ml	UN.	135		
	vara de eucalipto 3 metros	UN.	810		
	prego 17x17	kg	360		
	prego 19x19	kg	45		
	ferro 8.0 mm	barra	540		
	ferro 6.3 mm	barra	540		
	ferro 4.2 mm	barra	720		
	arame queimado	kg	135		
	arame galvanizado	mts	900		
	guias de 0,10x5,40	UN.	1.350		
	madeira 0,05x0,07x5,40	UN.	675		
	telha de amianto 1,10x2,13x6.0mm	UN.	1.080		
	cumeeiras 15°	UN.	270		
	parafusos telheiro completo	UN.	2.925		
	porta externa 0,80x2,10 (ferro)	UN.	90		
	janela 1,20x1,00 com veneziana (ferro)	UN.	135		
	janela tipo basculante 0,80x0,80 (ferro)	UN.	90		
	janela tipo basculante 0,60x0,60 (ferro)	UN.	45		
	porta interna 0,60x2,10	UN.	45		
	cal hidratado 20 kg	sc	450		
	tábuas 0,30x5,40	UN.	900		
	ripa 0,05x5,40	UN.	450		
	tubo pvc 100 mm	UN.	90		
	tubo pvc 50 mm	UN.	45		
	tubo pvc 40 mm	UN.	45		
	joelho pvc 100 mm	UN.	90		
	joelho pvc 50 mm	UN.	90		
	joelho pvc 40 mm	UN.	180		
	t pvc 100 mm x 50 mm	UN.	45		
	caixa gordura sifonada dn 250	UN.	45		
	caixa gordura sifonada dn 150	UN.	45		
	ralo sifonado dn 100	UN.	45		
	torneira para pia dn 20	UN.	45		
	torneira para lavatório dn 20	UN.	45		
	torneira para tanque dn 2°	UN.	45		
	registro metálico dn 20	UN.	90		
	joelhos pvc dn 20 liso	UN.	450		
	joelhos pvc dn 2° misto	UN.	270		
	t pvc dn 20 liso	UN.	270		
	tudo de cola cano pvc 90 ml	UN.	45		
	lixa d'água	UN.	45		
	tubo pvc dn 20	UN.	135		
	banheiro completo	UN.	45		
	caixas 2x4	UN.	675		
	tomadas internas	UN.	270		
	interruptor de campainha	UN.	45		
	interruptor interno duplo	UN.	90		
	campainha cigarra	UN.	45		
	interruptor interno simples	UN.	135		
	interruptor interno com tomada	UN.	45		
	suporte lâmpada fixo (porcelana com parafusos)	UN.	270		
	plafon pvc e27	UN.	90		
	mangueira preta de 1/2 lisa	m	810		
	mangueira preta de 3/4 lisa	m	135		
	isolador 36x36 pvc	UN.	1.800		
	rolo fita isolante 20 m	UN.	45		
	silicone emborrachada de 50 g	UN.	45		
	disjuntor de 30a monofásico	UN.	45		
	disjuntor de 15a monofásico	UN.	45		
	haste pvc para chuveiro	UN.	45		
	chuveiro elétrico 5.000 w	UN.	45		

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO DE MATERIAIS					
ORIGEM : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ / RS					
OBRA: Casa padrão - PSH - Área : 36,24 m ² (relação para as 45 casas)					
LISTA DE MATERIAIS					
	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	cd de distribuição metálico 3 elementos interno	UN.	45		
	fio 6.0 mm verde	m	135		
	fio 6.0 mm azul	m	2.025		
	fio 6.0 mm preto	m	2.025		
	fio 2,5 mm preto	m	1.350		
	fio 2,5 mm azul	m	1.350		
	fio 1,5 mm branco	m	1.800		
	fio 1,5 mm azul	m	1.350		
	fio 1,5 mm vermelho	m	1.125		
	poste de concreto de 7 m x 100	UN.	45		
	estribo 1	UN.	135		
	isolador roldana	UN.	135		
	parafuso galvanizado de 1/2x150mm	UN.	90		
	parafuso galvanizado de 1/2x250mm	UN.	45		
	arruela galvanizada de 1/2 quadrada	UN.	270		
	barra de cano eletroduto 3/4	UN.	135		
	curva eletroduto de 90° 3/4	UN.	180		
	curva eletroduto de 180° 3/4	UN.	90		
	luva eletroduto 3/4	UN.	360		
	arame galvanizado 14wg	kg	23		
	haste terra com conector 2 m	UN.	45		
	caixa de aterramento	UN.	45		
	caixa de medidor 30x30 externa	UN.	45		
	disjuntor de 40a monofásico	UN.	45		
	suporte de pvc com parafuso p/ disjuntor	UN.	45		
	jogo de braçadeiras p/ caixa monofásica p/ poste	UN.	45		
	bucha galvanizada 3/4	UN.	315		
	Parafusos para porta	UN.	270		
	Buchas n° 8	UN.	270		
	Piso/azulejo	m ²	630		
	Cimento cola	sc	180		
	separador p/ colocação piso	UN.	4.500		
	rejunte	kg	225		
	conjunto sanitário 3pç	UN.	45		
	mangote	UN.	90		
	conjunto completo descarga	UN.	45		
	vidro liso 3 mm	m ²	225		
	tampão pvc 1/2 "	UN.	45		
	adaptador 20 mm/ 1/2 "	UN.	45		
	hidro-asfalto	gl	45		
	arruela galvanizada 3/4	UN.	135		
	conector fendido 10mm	UN.	45		
	conector cunha tipo 5	UN.	180		
	cabo duplex 10mm	m	1.125		
	alça pré-formada 10mm	UN.	90		
	par de conector sindal 10mm	UN.	45		
				TOTAL	